

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59
tel/fax 077 436 36 17, 077 436 27 30

FAZA : PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA : SANITARNA

INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W PRUDNIKU JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA
GMINY PRUDNIK z o. o.
48-200 PRUDNIK, ul. PONIATOWSKIEGO 1

INWESTYCJA : WODOCIĄG – POMPOWNIĄ III^o CHOCIM
- ROBOTY BUDOWLANO – INSTALACYJNE

OBIEKT : REJON PRUDNIK – CHOCIM – DĘBOWIEC

mgr inż. Zbigniew Suwała
Uprawnienia budowl. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności:
sieci i inst. wod.-kan. ciepł. went. i gazowych
nr ewid. 173/BP/62, 526-BP/90, 15/02/Op
tel. 436 40 65, 0 604 597 567

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
1.3. Pompownia III st. Chocim					
2.3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne; CPV 45111200-0,					
3					
1	KNR 2-01 d.3.0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
	0.01		ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 d.3.0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
	400		m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNR 2-01 d.3.0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
	400		m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNR 2-01 d.3.0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dołatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
	1200		m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5	KNR 2-01 d.3.0118-02	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m ³		
	37.7		m ³	37.700	
				RAZEM	37.700
6	KNR 2-01 d.3.0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
	37.7		m ³	37.700	
				RAZEM	37.700
7	KNR 2-01 d.3.0310-04	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)	m ³		
	7.54		m ³	7.540	
				RAZEM	7.540
8	KNR-W 2-01 d.3.0501-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV z przetrzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³		
	33.50		m ³	33.500	
				RAZEM	33.500
9	KNR-W 2-01 d.3.0505-03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI	m ²		
	321		m ²	321.000	
				RAZEM	321.000
4.3.2. Roboty budowlane i instalacyjne					
10	KNR 2-02 d.4.0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej	m ³		
	4.2		m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
11	KNR 2-02 d.4.0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²		
	31.5		m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
12	KNR 2-02 d.4.1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
	1.03		m ³	1.030	
				RAZEM	1.030
13	KNR 2-02 d.4.1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
	10.30		m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
14	KNR 2-02 d.4.1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
	61.8		m ²	61.800	
				RAZEM	61.800
15	KNR 2-02 d.4.0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
	14.22		m ²	14.220	
				RAZEM	14.220
16	KNR-W 7-09 d.4.2801-03	Montaż rurociągów z PCW spawanych o średnicy zewnętrznej do 225 mm.Grubość ścianki do 14.9 mm	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR-W 7-09 d.4.2901-02	Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.4.2. Montaż pompowni					
18	KNR-W 7-07 d.5.0201-04	Montaż kontenera wraz z zespołem pompowym ZH ICL/MRP 3.4.80+2.18.60 w/g. "INSTAL-COMPAKT"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6.4.3. Zagospodarowanie terenu; CPV 45111200-0, 45342000-6, 45233300-2, 45233253-7, 45112700-2, 45112600-1					
19	KNR 2-01 d.6.0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
		51.20	m ³	51.200	
				RAZEM	51.200
20	KNR 2-01 d.6.0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		38.40	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
21	KNR-W 2-02 d.6.1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
22	KNR-W 2-02 d.6.1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych.z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
23	KNR-W 2-02 d.6.1807-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-02 d.6.1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31 d.6.0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
26	KNR 2-31 d.6.0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
27	KNR 2-31 d.6.0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
28	KNR 0-11 d.6.0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
29	KNR 0-11 d.6.0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 2-31 d.6.0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 2-31 d.6.0406-03	Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
32	KNR 2-21 d.6.0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		19.05	m ³	19.050	
				RAZEM	19.050
33	KNR 2-21 d.6.0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
34	KNR 2-21 d.6.0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030

Lp.	Podst.	Opis i wyczerpanie	J.m.	Pozycz	Razem
35	KNR 2-21 c.6.0401-03	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
		281	m ²	281.000	
				RAZEM	281.000
36	KNR 2-21 c.6.0324-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołków; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7					