

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW			
1	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod pompownie 4.0*4.0*6.3*0.9	m ³ m ³	90.7	
				RAZEM	90.7
2	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (4.0*4.0*6.3)*0.1	m ³ m ³	10.1	
				RAZEM	10.1
3	KNNR 1 d.1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - analogia - zasypianie wykopu 100.8-29.7	m ³ m ³	71.1	
				RAZEM	71.1
4	KNNR 1 d.1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 71.1	m ³ m ³	71.1	
				RAZEM	71.1
5	KNNR 1 d.1 0314-03	Umocnienie ścian wykopów o głęb.do 9.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic 4.0*7.0*4	m ² m ²	112.0	
				RAZEM	112.0
6	KNNR 1 d.1 0605-06	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wpukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 8 m. 16	szt. szt.	16.0	
				RAZEM	16.0
7	KNNR 1 d.1 0614-02	Rurociągi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. 20	m m	20.0	
				RAZEM	20.0
8	wycena d.1 własna	Pompowanie wody z odwodnienia igłofiltrami przy użyciu zestawu pompowego 120	m m	120.0	
				RAZEM	120.0
9	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 4.0*4.0*0.1	m ³ m ³	1.6	
				RAZEM	1.6
10	KNNR 4 d.1 1410-04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - płyty pod pompownie 4.0*4.0*0.2	m ³ m ³	3.2	
				RAZEM	3.2
11	wycena d.1 własna	Zakup, dostawa i montaż gotowej przepompowni P1 o śr. zewnętrznej zbiornika do 2,30 m i wysokości całkowitej 6,0 m z 2 pompami o wyd. 17,5 l/s 1	m ³ m ³	1.0	
				RAZEM	1.0
12	KNNR 1 d.1 0307-02	Wykopy liniowe głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod ogrodzenie z zasypaniem 13.5*0.8*0.2	m ³ m ³	2.2	
				RAZEM	2.2
13	wycena d.1 własna PS.01.00.00	Ogrodzenie z z paneli o wysokości 1,5 m i rozstawie słupków 2,5 m z bramą systemu szer. 3,5 m 22.5-3.5	m m	19.0	
				RAZEM	19.0
14	wycena d.1 własna PS.01.00.00	Wykonanie cokołu z desek betonowych prefabrykowanych wraz z obetonowaniem słupków ogrodzenia i fundamentem pod żurawik 1	kpl kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
15	NNRNKB d.1 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 21.0	m ² m ²	21.0	
				RAZEM	21.0