

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	45231300-8	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW			
99	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.4	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod pom- pownie 3.0*3.0*4.3*0.9	m ³	34.830	
				RAZEM	34.830
100	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.	m ³		
d.4	0301-02	III) 3.0*3.0*4.3*0.1	m ³	3.870	
				RAZEM	3.870
101	KNNR 1	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod	m ²		
d.4	0315-05	komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką 3.0*4.3*4	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
102	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.4	1411-01	3.0*3.0*0.1	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
103	KNNR 4	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - płyty pod pompownie	m ³		
d.4	1410-04	3.0*3.0*0.2	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
104	wycena włas- na	Zakup, dostawa i montaż gotowej przepompowni P2 o śr. zewnętrznej zbiornika do 1,80 m i wysokości całkowitej 3,90 m z 2 pompami o wyd. 4,13 l/s 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	wycena włas- na PS.01.00.00	Ogrodzenie z z paneli o wysokości 1,5 m i rozstawie słupków 2,5 m z bramą systemu szer. 3,5 m 18.0-3.5	m		
			m	14.500	
				RAZEM	14.500
106	wycena włas- na PS.01.00.00	Wykonanie cokołu z desek betonowych 14.5	m		
			m	14.500	
				RAZEM	14.500
107	NNRNKB 231 d.4 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000