

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 0,003	km km	 0,003	 0,003
				RAZEM	0,003
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 3*0,8*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 3*0,2*0,4	m m	 0,240	 0,240
				RAZEM	0,240
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm <sup>2</sup> 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6	KNNR 5 0714-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm <sup>2</sup> 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 3*0,6*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,720	 0,720
				RAZEM	0,720
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 3*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
9	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 8	szt.żył szt.żył	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
10	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Opłata za dopuszczenie do prac na urządzeniach TAURON Dystrybucja S.A. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000